

Supondrá una inversión de 896.257 euros

Adjudicado el mantenimiento de las infraestructuras de la zona regable de los canales de Monegros y del Cinca (Huesca y Zaragoza)

- Incluye dos tipos de actuaciones: obras que se pueden planificar y que se realizarán al finalizar la campaña de riego y reparaciones urgentes
- Se suman a los proyectos de conservación adjudicados en embalses del Segre y en la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña, componiendo una línea de acción clave de la CHE en pos de una mejor gestión del agua

24, jul. 2018- La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha anunciado la adjudicación del proyecto de mantenimiento de las infraestructuras de la zona regable del Canal de Monegros y del Canal del Cinca (Huesca y Zaragoza/Varios) a la UTE Altius Geotecnia y Obras Especiales, S.L.-Hermanos Caudevilla, S.L., por un importe de 898.257 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Las actuaciones a desarrollar en las infraestructuras clave del Sistema de Riegos del Algo Aragón, se suman a las recientes adjudicaciones de proyectos de conservación en los embalses del Segre y en infraestructuras del Canal de Aragón y Cataluña. Todas ellas se integran en una importante línea de actuación del Organismo para mejorar la gestión del agua al garantizar su uso y explotación.

El contrato de obra incluye dos tipos de actuaciones: trabajos que se pueden planificar y que se realizarán al finalizar la campaña de riego (de octubre a marzo) y emergencias, que responden a averías en la red en cualquier época del año, incluso en plena campaña de riego.

Todas las actuaciones, tanto las preventivas y como las emergencias se realizarán coordinadas con los usuarios.



Estado y actuaciones

Los Canales de Monegros y del Cinca, integrados en el sistema de Riegos del Alto Aragón, permiten el riego de unas 126.000 hectáreas en las provincias de Huesca y Zaragoza. Ambos prestan ininterrumpidamente servicio desde su inauguración, en los años 30, el Canal de Monegros y en los 50, el Canal del Cinca.

El paso del tiempo ha ido deteriorando sus cauces y revestimientos, pudiendo aparecer fisuras, blandones e incluso oquedades en el terreno sobre el que se asientan, causando filtraciones que pueden conllevar interrupciones en el suministro para riego y abastecimiento. En concreto, el apartado de obras preventivas va dirigido a la conservación de canales, acueductos y acequias derivadas del Canal de Monegros y del Canal del Cinca mediante limpiezas con agua a presión de paramentos y sedimentos depositados en el cauce; reparaciones de cajeros y soleras, cuando los deterioros afectan a secciones completas; reparaciones mediante gunitado (tratamiento con hormigón proyectado) cuando los daños son sólo superficiales y reparaciones puntuales de fisuras, grietas y juntas.

También se planifican actuaciones para el mantenimiento de los distintos elementos de desagüe (colectores, desagües y obras de drenaje transversales) y el acondicionamiento de las carreteras, caminos de servicio y banquetas mediante mejora del firme, nivelación, bacheo, red de drenaje, estabilización de taludes, colocación de biondas y señalización, donde sea necesario).

En cuanto a las obras no planificadas y/o situaciones de emergencia causadas por averías, tormentas, avenidas, el adjudicatario tendrá dos horas, a partir del aviso como tiempo máximo de respuesta.

. Síguenos en